

## B- BORDEREAU QUANTITATF

**Unités :**

ml = mètre linéaire  
m2 = mètre carré  
Ens = ensemble  
PM = Pour mémoire

ART.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q.	P. U.	MONTANT
<b>LOT 01 : PREPARATION</b>					
1.1	Protections et nettoyage quotidien des extérieurs et du parking pour toute la durée des travaux	Ens			
1.2	( HORS MARCHE ) Depose des encombrants parking	Ens		PM	
1.3	( HORS MARCHE ) Après neutralisation par un électricien : Dépose de l'ensemble du réseau d'éclairage électrique compris conservation et repose sur les emplacements identiques par des nouveaux éclairages leds fournis par le maître d'ouvrage en fin de chantier. L'installation sera réalisée conformément aux prescriptions des DTU, des Normes Françaises et règlements de l'EDF en vigueur.	Ens		PM	
1.4	Protection de tout réseaux	ML	122,00		
<b>SOUS TOTAL HT</b>					<b>0,00 €</b>
<b>LOT 02 : ISOLATION THERMIQUE</b>					
2.1	Préparation de la surface	m²	1 074,00		
2.2	Fourniture de panneau en laine de roche nu et non revêtu, comprimé haute densité comprenant une couche supérieur et surdensifié disposé en partie visible épaisseur 15cm, Résistance thermique nécessaire 3,5 m².K/W, matériau minéral incombustible type M0	m²	839,00		
2.3	Pose des panneaux en laine de roche avec fixation mécanique adaptée à la dalle alvéolaire, comprenant rupteur de pont thermique	m²	839,00		
2.4	Si nécessaire, enduit et rebouchage des joints au plâtre	Ens			
2.5	Pulvérisation de laine de laitier en sous face de poutre et en sous face des zones inaccessibles, matériau minéral incombustible type M0, épaisseur 10cm, Passage au rouleau après pulvérisation pour crée une surface plane	m²	235,00		
2.6	( OPTION ) Fourniture de coquilles concentrique en laine de roche pourvu d'une feuille d'aluminium renforcé sur les tuyauteries chaudes Matériaux catégorie : A2L-s1, d0 Do ≤ 300 mm	ML	à voir sur site		
2.7	( OPTION ) Pose de coquilles concentrique en laine de roche pourvu d'une feuille d'aluminium renforcé sur les tuyauteries chaudes Matériaux catégorie : A2L-s1, d0 Do ≤ 300 mm	ML	à voir sur site		
<b>SOUS TOTAL HT</b>					<b>0,00 €</b>

LOT 03 : PEINTURE					
3.1	Mise en peinture par pulvérisation, Peinture de propreté gris clair RAL béton, 2 passes Le produit de peinture sera conforme à la norme NF T 36-005.	m <sup>2</sup>	1 074,00		
	<b>SOUS TOTAL HT</b>				<b>0,00 €</b>

**RECUPITULATIF**

LOT 01 : PREPARATION	0,00 €
LOT 02 : ISOLATION THERMIQUE	0,00 €
LOT 03 : PEINTURE	0,00 €

TOTAL HT	0,00 €
T.V.A. x %	0,00 €
MONTANT TTC	0,00 €

**Unités :**

ml = mètre linéaire  
m2 = mètre carré  
Ens = ensemble  
PM = Pour mémoire